

## Wykaz drzew do pielęgnacji

Lp	gatunek	Lokalizacja	GPS	Obw. cm	Wys. m	Zakres prac
1	Dąb szypułkowy (PP)	Leśna Woda, dz. nr 540/2, droga powiatowa, UG Lubsza	N 50°58'16,7" E 017°52'06,9"	765	27	Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego największe konary. Łącznie wymiana 7 wiązań: 4 pomiędzy przewodnikami 8 ton. i 3 zabezpieczające największe konary, 4 tony.
2	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr 1348, UG Popielów	N 50°58'16,7" E 017°52'06,9"	549	24	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
3	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'18,8" E 017°41'50,7"	347	17	Cięcia sanitarne. Cięcia utrzymujące skrajnię.
4	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'14,6" E 017°41'45,7"	471	22	Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
5	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr nr1348, UG Popielów	N 50°52'13,5" E 017°41'44,1"	533	26	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki (1x8t)
6	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'12,6" E 017°41'42,1"	402	25	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.



7	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'05,1" E 017°41'26,5"	492	27	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
8	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'05,1" E 017°41'28,9"	557	24	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
9	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'06,0" E 017°41'33,6"	474	14	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
10	Lipa drobnolistna (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'12,3" E 017°41'41,6"	350	25	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego konar (2x2t).
11	Lipa drobnolistna (PP)	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'12,9" E 017°41'42,5"	389	22	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki (1x4t)
12	Lipa drobnolistna	Karłowice – Stobrawa, dz. nr 44/1 droga powiatowa nr1348, UG Popielów	N 50°52'15,6" E 017°41'46,4"	462	17	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia utrzymujące skrajnię. retrenchment pruning + zamontowanie wiązań zabezpieczających główne przewodniki (5x4t)
13	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr	N 50°55'09,8" E 018°05'59,8"	474	20	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego największe konary (2x2t). Zabezpieczenie wiązaniem głównego rozwidlenia (1x8t) Cięcia sanitarne.



		1324 O, UG Kluczbork				Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
14	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°55'10,1" E 018°06'00,3"	473	21	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
15	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°55'02,6" E 018°05'52,0"	598	22	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Kontrola konarów, zabezpieczenie wiązaniem głównego rozwidlenia (1x8t) Cięcia utrzymujące skrajnię.
16	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°55'04,3" E 018°05'52,7"	575	15	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego.
17	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°55'06,3" E 018°05'55,0"	674	18	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia utrzymujące skrajnię. Kontrola konarów, zabezpieczenie konaru wiązaniami (2x2t)
18	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°55'06,4" E 018°05'55,3"	475	21	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego największe konary (2x2t). Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
19	Dąb szypułkowy	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6	N 50°55'06,5" E 018°05'55,5"	578	18	Cięcie techniczne skracające szczytowy konar nad drogą. Cięcia utrzymujące skrajnię.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



	(PP)	droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork				
20	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°55'10,0" E 018°06'01,0"	271 321	15 18	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki - statyczne. Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia utrzymujące skrajnię.
21	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°56'11,1" E 018°06'01,9"	664	21	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia weteranizujące.
22	Dąb szypułkowy (PP)	Nowa Bogacica, dz. nr 328/6 droga powiatowa nr 1324 O, UG Kluczbork	N 50°55'14,8" E 018°06'05,5"	681	26	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego konar (2x8t). Cięcia utrzymujące skrajnię.
23	Dąb szypułkowy (PP)	Radomierowice, dz. nr 24/1, UG Murów,	N 50°55'52,8" E 018°01'54,4"	425	23	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki (3x4t). Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Cięcia obniżające koronę
24	Dąb szypułkowy	Grabczok, dz. nr 247, UG Murów,	N 50°55'52,8" E 018°01'54,2"	424	25	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego.
25	Dąb szypułkowy (PP)	Karłowice – Popielów, dz. nr 263 droga powiatowa nr 1149, UG Popielów,	N 50°51'48,7" E 017°43'48,5"	502	21	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego największe konary (6x4t)



Gmina Pokój





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



26	Dąb szypułkowy	Siedlice, dz. nr 41, UG Pokój,	N 50°55'10,7" E 017°45'09,0"	360	24	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego największe konary (2x2t).
27	Lipa szerokolistna	Miejsce, dz.nr 428/1, UG Świerczów	N 50°51'48,7" E 017°43'48,5"	497	25	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Kontrola konarów i cięcia techniczne - kolizja z elewacją budynku.
28	Dąb szypułkowy	Pieczyska, dz. nr 86, UG Świerczów	N 50°58'43,6" E 017°51'54,2"	455	22	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego. Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki (1x8t)
29	Dąb szypułkowy	Pieczyska, dz. nr 86, UG Świerczów	N 50°58'43,8" E 017°51'55,4"	485	25	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego.
30	Dąb szypułkowy	Pieczyska, dz. nr 86, UG Świerczów	N 50°58'43,8" E 017°51'56,6"	445	25	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego.
31	Lipa drobnolistna	Przy wejściu do Groty Lurdzkiej, dz. nr 134, UG Leśnica	N 50°29'22,9" E 018°07'15,2"	403	18	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki (1x4t). Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Cięcia formujące. Cięcia utrzymujące zwartą koronę
32	Lipa drobnolistna	Oleszka, skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Kościuszki, dz. nr 192/2, UG Zdieszowice	N 50°27'58,5" E 018°07'17,8"	368	13	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki (statyczne x 3). Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego.





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



						Cięcia obniżające koronę
33	Klon jawor (PP)	Żyrowa, przy kościele Św Mikołaja, UG Zdieszowice	N 50°27'12,5" E 018°07'52,1"	468	24	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki - wymiana na nowe (3x4t) Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego.
34	Lipa drobnolistna (PP)	Pokrzywna dz.nr 31, UG Głuchołazy	N 50°17'15,4" E 017°27'19,9"	562	25	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego największe konary - wymiana (4x4t) Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego. Usunięcie suszu konarowego.
35	Lipa drobnolistna (PP)	Jarnołówek dz. nr 137, UG Głuchołazy	N 50°17'02,2" E 017°25'36,0"	504	29	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego największe konary - wymiana (6x4t) Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego.
36	Jesion wyniosły	Jarnołówek dz. nr 578 i 521, UG Głuchołazy	N 50°17'02,3" E 017°25'36,3"	255	25	Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego.
37	Lipa drobnolistna	Podlesie, dz. nr 252 i 260, UG Głuchołazy	N 50°16'46,5" E 017°21'11,6"	275	24	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki. Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego.
38	Lipa drobnolistna	Podlesie, dz. nr 252 i 260, UG Głuchołazy	N 50°16'46,9" E 017°21'11,0"	252	31	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki. Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego.
39	Lipa drobnolistna	Podlesie, dz. nr 252 i 260, UG Głuchołazy	N 50°16'47,1" E 017°21'10,6"	272	28	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki. Cięcia sanitarne.
40	Lipa drobnolistna	Podlesie, dz. nr 252 i 260, UG Głuchołazy	N 50°16'47,0" E 017°21'10,1"	317	31	Zamontowanie wiązania zabezpieczającego główne przewodniki. Cięcia sanitarne. Usunięcie suszu gałęziowego.

