

---

**Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych,**  
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołówek  
email: go@zopk.pl

---

Nr zamówienia OPK.KS.4.1.2.2017

Pokrzywna, dnia 30 listopada 2017r.

**Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Przebudowa siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej”**

Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  
Działanie : 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków dla przedmiotowego zamówienia.

**Pytanie nr 1**

W przedmiarze robót brak zasilania i sterowania centrali wentylacyjnej.

**Odpowiedź:**

Zasilanie ujęte w poz. 42 – kabel 5x4mm<sup>2</sup>. Sterownie centrali wentylacyjnej po stronie dostawcy centrali.

**Pytanie nr 2**

W przedmiarze robót brak zasilania do siłowników zaworów.

**Odpowiedź:**

Nie ujęto w przedmiarze, należy skalkulować.

**Pytanie nr 3**

W przedmiarze robót brak zasilania i sterowania pomp obiegowych.

**Odpowiedź:**

Zasilanie pomp ujęte w poz. 40 – kabel 3x2,5mm<sup>2</sup>. Sterowanie pomp założyć zgodnie z oferowaną technologią.

**Pytanie nr 4**

Czy w dostawie wyposażenia przewidziana jest dostawa : komputer, rzutnik + ekran , sprzęt audio do nagłośnienia sali edukacyjnej

**Odpowiedź:**

Nie jest przewidziane.

### Pytanie nr 5

Brak informacji na temat głównego wył. p-poż /chyba nie przejdzie odbiór bez takiego wyłącznika/

### Odpowiedź:

Wyłącznik p.poż. jest na schemacie rozdzielnicy RG.

**Przedmiar robót „instalacje elektryczne” Zamawiający uzupełnia o dodatkowe pozycje, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w obliczeniu ceny ofert:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Instalacje odbiorcze</b>			
1	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód HDGs-300/500V 2x1,5mm<sup>2</sup></i> 32	m  m	  32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNNR 5 d.1 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie <i>Ręczny ostrzegacz poż. ROP-63 wewn. IP-30</i> 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach <i>Rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym 63A</i> 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach <i>Wyłącznik nadprądowy B6/3</i> 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach <i>Automatyczny przełącznik faz</i> 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000

**Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**